ΕΡΓΟ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Π-Π ΣΤΗ Χ.Θ.258+450 (ΝΣΓΥΤ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΔΟΜΟΚΟΣ)»

CPV: 45111230-9

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΣΕ_025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Digitally signed by DIMITRA DANIKA
Date: 2026.10.20 13:09:54 +03'00'

Σιδηρόδρομοι Ελλάδος

Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (EURO)	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (EURO)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (EURO)
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	Α1	ΟΔΟ Α-19	m^3	ΟΔΟ-3121Β	23,95	600,00	14.370,00	
2	Προμήθεια γεωμεβράνης HDPE 1,5mm	Α2	Ν ΟΔΟ Β-28.1	m^2	ΟΔΟ-2412	5,50	2.800,00	15.400,00	
3	Τοποθέτηση γεωμεβράνης HDPE 1,5mm	Α3	Ν ΟΔΟ Β-28.2	m^2	ΟΔΟ-2412	14,50	2.800,00	40.600,00	
4	Διάνοιξη χανδάκων - εξωχανδάκων άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων	Α4	ΑΤΣΕ 1.7.1	m^3	ΝΑΤΕΟ 1212	18,97	680,00	12.899,60	
	Άθροισμα δαπανών ομάδος Α							**(ΣΑ)=**	**83.269,60**
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
5	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος δια χειρός: Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	Β1	Ν ΟΔΟ Β-29.4.4.1	m^3	ΟΔΟ-2551	400,00	120,00	48.000,00	
	ΦΑΤΝΕΣ								
6	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	Β2	ΟΔΟ Β-65.1	kg	ΟΔΟ-2311	2,70	7.200,00	19.440,00	
7	Κατασκευή φατνών	Β3	ΟΔΟ Β-65.2	m^2	ΟΔΟ-2312	2,50	3.600,00	9.000,00	
8	Πλήρωση φατνών	Β4	ΟΔΟ Β-65.3	m^3	ΟΔΟ-2313	33,05	600,00	19.830,00	
	ΟΠΛΙΣΜΟΙ								
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος: Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	Β5	ΟΙΚ 38.20.03	kg	ΟΙΚ-3873	1,01	4.000,00	4.040,00	
	Άθροισμα δαπανών ομάδος Β							**(ΣΒ)=**	**100.310,00**
	ΟΜΑΔΑ Η: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
10	Περίφραξη σιδηροδρομικής γραμμής με κοινό συρματόπλεγμα	Η1	ΑΤΣΕ 2.3.3	m	ΝΑΤΕΟ 2541 30% ΝΑΤΕΟ 2612 30% ΝΑΤΕΟ 2652 40%	29,66	300,00	8.898,00	
11	Ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη σε σιδηροδρομικές εργασίες	Η2	ΑΤΣΕ 6.1	ΗΜ	ΝΑΤΕΟ 2312	120,00	300,00	36.000,00	
12	Ημερομίσθιο ειδικευμένου τεχνίτη σε σιδηροδρομικές εργασίες	Η3	ΑΤΣΕ 6.2	ΗΜ	ΝΑΤΕΟ 2312	140,00	250,00	35.000,00	
13	Ημερήσια δαπάνη για οχτάωρη εργασία ενός υδραυλικού εκσκαφέα περιστρεφόμενου ή σφύρας ισχύος από 160 HP έως 200 HP	Η4	ΑΤΣΕ 6.3	ΗΔ	ΟΔΟ 506.3	410,00	100,00	41.000,00	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (EURO)	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (EURO)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (EURO)
14	Ημερήσια δαπάνη ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου	Η5	ΑΤΣΕ 6.5	ΗΔ	ΟΔΟ 509.1	400,00	200,00	80.000,00	
15	Ημερήσια δαπάνη για οχτάωρη εργασία ενός φορτωτή	Η6	Ν ΟΔΟ Α-18.1	ΗΔ	ΟΔΟ 504	398,744	100,00	39.874,40	
	Άθροισμα δαπανών ομάδος Η							**(ΣΗ)=**	**240.772,40**
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 1							**(Σσ)=**	**424.352,00**
	Ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις Η/Μ για πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου και όφελος αυτού 18%*(Σσ)								**76.383,36**
	ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ							**(ΣΣ)=**	**500.735,36**
	Ποσό κατ' εκτίμηση για απρόβλεπτες δαπάνες ή μη δυνάμενες να εκτιμηθούν 15%								**75.110,30**
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Προϋπολογισμού μελέτης με απρόβλεπτα							**(ΣΔ)=**	**575.845,66**
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								**0,00**
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ								**575.845,66**
	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ								

Από την "Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε." **ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026**

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθ. 9050206/20.10.2026 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»