Σιδηρόδρομοι Ελλάδος

Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 18.000 ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ – ΕΙΔΟΜΕΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΣΕ_014

CPV:
45234100-7 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Digitally signed by DIMITRA DANIKA
Date: 2026.10.23 12:13:43 +03'00'

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε.

ΕΡΓΟ: **Αντικατάσταση 18.000 ρηγματωμένων στρωτήρων στο τμήμα γραμμής Πολύκαστρο Ειδομένη**

Προϋπολογισμός μελέτης: **5.120.000,00** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ	Σχετικό Άρθρο	Άρθρο Αναθ.	Μον. Μέτρησης	Τιμή μονάδος	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ								
	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θ : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
	ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ1 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
1	Αποξήλωση ενός στρωτήρα Β70 από γραμμή ΣΣΣ και μεταφορά σε θέση απόθεσης εντός του έργου	**Θ.1**	Ν.ΟΔΟ Θ-30.4.1	ΟΔΟ 1510	τμχ	41,00	18.000,00	738.000,00	
2	Αφαίρεση υλικού προσήλωσης αποξηλωθέντος στρωτήρα, ταξινόμηση και μεταφορά - αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείξει ο ΟΣΕ	**Θ.2**	Ν.ΟΔΟ Θ-30.4.2	ΟΔΟ 1510	τμχ	6,00	18.000,00	108.000,00	
3	Αντικατάσταση ενός σετ υποθεμάτων στρωτήρα Β70 μετά της αξίας των υλικών	**Θ.3**	Ν.ΟΔΟ Θ-30.5.1	ΟΔΟ 1510	σετ	7,00	1.000,00	7.000,00	
4	Εισκόμιση στρωτήρα Β70 σε χώρο εντός της περιοχής τους έργου.	**Θ.4**	Ν.ΟΔΟ Θ-30.4.3	ΟΔΟ 1510	τμχ	28,00	18.000,00	504.000,00	
5	Τοποθέτηση ενός στρωτήρα Β70 στη προβλεπόμενη θέση μετά των εργασιών συμπλήρωσης έρματος χειρωνακτικά ή και με χρήση μηχανικών μέσων μετά των δαπανών φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς και διασποράς επιτόπου	**Θ.5**	Ν.ΟΔΟ Θ-30.4.4	ΟΔΟ 1510	τμχ	90,00	18.000,00	1.620.000,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΘ1 =	2.977.000,00
	ΥΠΟΟΜΑΔΑ Θ2 : ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
6	Σύσφιξη και έλεγχος συνδέσμων.	**Θ.6**	Ν.ΟΔΟ Θ-31.1.1	ΟΔΟ 1520 20% ΟΔΟ 2312 80%	ΜΜ	2,00	10.800,00	21.600,00	
7	Εργασίες στο πλαίσιο συντήρησης για την υπογόμωση, μόρφωση της διατομής έρματος και οριζοντιογραφική - υψομετρική τακτοποίηση γραμμής με χρήση βαρέων μηχανημάτων γραμμής	**Θ.7**	Ν.ΟΔΟ Θ-70.2.1	ΟΔΟ 1520	ΜΜ	6,00	20.500,00	123.000,00	
8	Μεταφορά και διαχείριση προϊόντων αποξήλωσης (στρωτήρας Β70)	**Θ.8**	Ν.ΟΔΟ Θ-30.4.5	ΟΔΟ 1520	τμχ	23,00	18.000,00	414.000,00	
9	Απελευθέρωση τάσεων	**Θ.9**	Ν.ΟΔΟ Θ-85.1	ΟΔΟ 1320	ΜΜ	9,00	12.000,00	108.000,00	
10	Αλουμινοθερμική συγκόλληση σιδηροτροχιών	**Θ.10**	Ν.ΟΔΟ Θ-81.2	ΟΔΟ 2734	τμχ	164,00	80,00	13.120,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ	Σχετικό Άρθρο	Άρθρο Αναθ.	Μον. Μέτρησης	Τιμή μονάδος	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΘ2 =	679.720,00
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΠ =	**3.656.720,00**
								Γ.Ε.& Ο.Ε. 18% =	658.209,60
								Σύνολο με ΓΕ & ΕΟ 18% =	**4.314.929,60**
								Απρόβλεπτα 15% =	647.239,44
								Σύνολο Δαπάνης με ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα Σ1 =	**4.962.169,04**
								Απολογιστικές εργασίες (καθαρή αξία) =	60.000,00
								ΓΕ & ΕΟ επί των απολογιστικών εργασιών =	10.800,00
								Απολογιστικές δαπάνες Σ2 =	**70.800,00**
								Σύνολο Σ1+Σ2 =	**5.032.969,04**
								Εκτίμηση Αναθεώρησης =	**61.500,00**
								Συνολική Δαπάνη Έργου με αναθεώρηση =	**5.094.469,04**
								Πρόβλεψη Πριμ (0,5%) =	**25.530,96**
								Συνολική Δαπάνη Έργου με πρόβλεψη πριμ, χωρίς Φ.Π.Α =	**5.120.000,00**

Από την "Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε." **ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026**

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθ. 7002458/15.10.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»